

## BUTIRAN TAWARAN :

### SEBUTHARGA CADANGAN MENAIKTARAF PASAR KUALA PERLIS, PERLIS UNTUK MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS (MPK.Ps. SULIT 238)

#### LOKASI :

PASAR KUALA PERLIS, PERLIS  
6°24'14.74" N 100°08'06.19"

#### KOMPONEN / SKOP KERJA :

##### 1. KERJA AWALAN

Kerja-kerja awalan melibatkan penyediaan insurans, pemasangan pagar (*Hoarding*), pemasangan Papan Tanda Projek dan papan tanda '**UTAMAKAN KESELAMATAN**' serta pembersihan tapak.

##### 2. STRUKTUR BANGUNAN

- Kerja-kerja meroboh, memecah dan membawa keluar binaan meja jualan sediaada binaan pagar dan pintu pagar, dinding bata, 'awning' serta jubin lantai sediaada.
- Kerja-kerja menanggal bumbung sediaada serta memasang semula kepingan bumbung baharu dari jenis '**ASTINO HIB RIB 30 (LONG RUN)**' termasuk pemasangan 'Ridge Capping' dan 'Flashing' serta alatan pemasangan yang setaraf dan kerja-kerja berkaitan.
- Pemasangan **FAÇADE** daripada bahan 86mm '**Aluminium Blinds & Lourves**'
- Kerja-kerja menaiktaraf longkang kawasan luaran dan dalaman.
- Kerja-kerja membekal dan memasang 12 meja jualan ikan, 8 meja jualan ayam, 4 meja jualan daging dan 8 meja jualan sayur dari jenis '**Stainless Steel**' serta alatan-alatan kegunaan dan alatan pemasangan kunci.
- Kerja pemasangan Jubin Homogeunous 600mm x 300mm pada keseluruhan binaan lantai baharu termasuk binaan dinding pemisah serta kawasan binaan yang terlibat.
- Pemasangan dan bekalan air baharu melibatkan kerja :
  - i. Pemasangan 'Fusion Bonded Epoxy Coated Bulk Meter Position
  - ii. Pemasangan seunit 'Water Storage Tank' berkapasiti 9000 liter
  - iii. Pemasangan seunit 'Water Supplier Tank' berkapasiti 18000 liter.
  - iv. Pembinaan seunit 'Tower Tank, berketinggian 12 meter berserta pemasangan paip bekalan ke setiap lot niaga.
- Kerja mengecat keseluruhan struktur binaan sediaada di tapak.
- Pembinaan 5 unit gerai di dalam pasar sediaada (Gerai borong sayur)
- Pembinaan 4 unit gerai di luar kawasan pasar sediaada untuk di jadikan tempat pusat penyembelihan ayam.

- Kerja-kerja membekal,memasang serta menguji lampu T8 LED pada keseluruhan bangunan pasar.
- Kerja-kerja membekal dan memasang Mata soket Alur keluar 13A.
- Kerja-kerja membekal,memasang serta menguji Kipas Ayun Siling 400mm (16")
- Kerja-kerja memasang Peti Agihan 6 Hala terlitup PVC kutub tunggal, pemutus litar kecil (MCCB) berkadaran 32A.
- Kerja-kerja pemasangan Lampu Limpah LED 200W termasuk pemasangan tiang G.I berketinggian 8 meter
- Kerja-kerja pemasangan Lampu Limpah LED 35W

### 3. GAMBAR TAPAK

