

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 337

TARIKH : 01 JUN 2023

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut harga bagi Kerja-Kerja Menyelenggara Kolam Takungan Bandar Baharu Putra Height, Arau, MP Kangar.

LOKASI :

Bandar Baharu Putra Height, Arau. (6.478363 , 100.301308)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans.
- b) Penyediaan penyediaan papan tanda/peralatan keselamatan dan amaran sementara semasa kerja-kerja sedang dijalankan.
- c) Penyediaan laporan kemajuan kerja.

2. PEMBERSIHAN KOLAM

- a) Kerja-kerja pembersihan kawasan kolam takungan dari pokok-pokok, belukar, tunggul kayu.
- b) Kerja-kerja mengorek dan membersihkan kolam takungan serta mengeluarkan tumbuhan/tanah/mendapan di dalam kolam serta dalam aliran masuk dan keluar. Purata ketebalan 0.5m dari dasar kolam.
- c) Kerja-kerja membekal dan meratakan 150mm tebal batu 'crusher run' dan dipadatkan.

3. PAGAR ANTI-CLIMB

- a) Kerja-kerja menanggal dan mengeluarkan daripada tapak pagar sedia ada beserta komponen.
- b) Kerja-kerja mengetuk dan menggali lubang sedalam 300mm termasuk kerja-kerja konkrit semula lubang korekan setelah komponen pagar siap dipasang. Kerja-kerja membekal dan memasang sehingga sempurna komponen pagar 'anti climb roll top weld fence' beserta kelengkapan.
- c) Kerja-kerja membina rasuk tetulang, dilepa serta dicat dengan satu lapisan cat asas dan satu lapisan cat anti cuaca yang diluluskan termasuk memasang 'scupper pipe'.

4. WANG PERUNTUKAN SEMENTARA (WPS)

- a) Kerja-kerja menyediakan pelan ukur 'as-built' bagi kolam takungan selepas kerja-kerja penyelenggaraan selesai dijalankan.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 337

TARIKH : 01 JUN 2023

5. GAMBAR TAPAK



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 337

TARIKH : 01 JUN 2023

6. LAYOUT TAPAK

