

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 457

TARIKH : 09 MEI 2025

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut Harga Bagi Menaik Taraf Longkang Di Taman RPA Bakau, MP Kangar.

LOKASI :

RPA Bakau, Kuala Perlis, Perlis. (6.421537, 100.203623)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans.
- b) Penyediaan peralatan keselamatan.
- c) Kebersihan tapak

2. KERJA TURAPAN JALAN

KOREKAN

- Kerja-kerja korekan pada struktur longkang V shape dan dinding bata sediaada.
- Korekan jalan bagi pemasangan box culvert bagi longkang lintasan jalan.
- Kerja memotong lantai konkrit bertetulang di sepanjang tepi longkang (binaan lantai tepi longkang dan atas longkang).

LONGKANG

- Kerja-kerja pemasangan longkang jenis U 900mm tepi jalan sepanjang 134M tapak longkang sediaada.
- Korekan pemasangan box culvert 1200mm bagi longkang lintasan jalan.
- Kerja-kerja pembinaan kotak takungan (sump) 1200mm x 1200mm termasuk pemasangan MS grating.

PREMIX JALAN

- Kerja-kerja menurap semula premix Binder dan Wearing course-14mm pada laluan lintasan longkang box culvert baru.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 457

TARIKH : 09 MEI 2025

3. GAMBAR TAPAK

Lokasi Longkang U



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 457

TARIKH : 09 MEI 2025

Lokasi Box culvert



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 457

TARIKH : 09 MEI 2025

4. LAYOUT TAPAK

RPA BAKAU, KUALA PERLIS, PERLIS.



LONGKANG U 900MM



BOX CULVERT 1200MM

